



**OBȘTEA SIBICENI**  
**Gura-Teghii, jud. Buzau**

www.obste-sibiceni.ro  
Tel: 0760 958 343; 0741 087 990; Fax: 0238/ 520 232  
CUI 21186837 IBAN: RO88BRDE100SV16065861000

# **CAIET DE SARCINI**

**Vânzare Masă Lemnoasă**  
**2203,73 mc**

**29 iulie 2022**

**Obștea Sibiceni**

**www.obstea-sibiceni.ro**



# OBȘTEA SIBICENI

## Gura-Teghii, jud. Buzau

www.obste-sibiceni.ro

Tel: 0760 958 343; 0741 087 990; Fax: 0238/ 520 232  
CUI 21186837 IBAN: RO88BRDE100SV16065861000

ANEXA 3,  
la contractele

nr..... din data de .....

### CAIET DE SARCINI

(conține precizări, condiții tehnice și dispoziții legale care trebuie cunoscute și aplicate în derularea contractului)

#### **1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL:**

- 1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o Obșteța Sibiceni în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și o societate comercială în calitate de cumpărător.
- 1.2. Obșteța Moșnenilor Sibiceni – persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituit în baza Legii nr. 247/2005 și Lg.1/2000, în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000, cu modificările și completările ulterioare, ce deține în indiviziune terenuri forestiere.
- 1.3. Vânzător și cumpărător – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.
- 1.4. Prețul contractului – prețul plătit de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
- 1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatarea forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare (APV).
- 1.6. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și cojii) al arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare.
- 1.7. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezența vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
- 1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
- 1.9. Eșalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
- 1.10. Postață – porțiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico-economice în derularea contractului.
- 1.11. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatarea masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
- 1.12. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințișului utilizabil.
- 1.13. Accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval, de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).

1.14. Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datorează greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțiativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

1.15. Zi – zi calendaristică

1.16. Luna – lună calendaristică

## **2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR**

2.1. Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către vânzător în fișa tehnică – economică este cuantificată prin aplicarea procedurilor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, Ordinul nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.

2.2. Recepția masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se face conform Ordinului nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.

2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu "Instrucțiuni privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos" aprobate prin O.M. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură nr. 815/2014 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011.

2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu "Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național" aprobate prin Ordinul MADR nr. 606/2008.

2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor "Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund" aprobate prin H.G. Nr. 470 din 4 iunie 2014.

2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului - Legea 46/2008, Codul Silvic, Normativul 8/2000 Prevenirea și stingerea incendiilor, Legea 319/2006 și O.M. 551/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

## **3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic, delegatul imputernicit al Obstei Sibiceni și gestionarul imputernicit prin delegație scrisă de către cumpărător.

3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic în competența caruia se află Obstea Sibiceni.

3.3. Eliberarea de autorizații de exploatare pentru noi parchete pentru același agent economic este permisă, numai dacă au fost exploatate, reprimite și achitate toate parchetele scadente, autorizate anterior agentului economic respectiv.

- 3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizație de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.
- 3.5. Autorizația de exploatare se va elibera de către ocolul silvic Gura-Teghii la cererea expresă a proprietarului Obstea Sibiceni și se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 10 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatării în autorizația de exploatare;
- 3.6. În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor menționa în mod expres numărul ciocanelor de marcat și vopseaua folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafața parchetului contractat există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa maiștrii de parchet și muncitorii asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.
- 3.7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:
- 3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postate delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și cumpărător, sau pe u.a.- uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;
- 3.7.2. Doborârea arborilor marcați se va face în afara ochiurilor cu semințiș, evitându-se deprecierea și vătămarea puietilor, a arborilor nemarcați care rămân pe picior. Pe pante cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel;
- 3.7.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale;
- 3.7.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatelor în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acestora, iar la arbori mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- 3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu ocazia predării parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular și respectiv platformelor primare;
- 3.7.6. În perioadele cu precipitații abundente, cu sol mlăștinos, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;
- 3.7.7. În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rășinoase se curează;
- 3.7.8. În perioada 01.IV. – 01.X. este interzisă menținerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic. În cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a proprietarului sau a Ocolului Silvic Gura-Teghii;
- 3.7.9. Arborii nemarcați limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejați împotriva vătămărilor cu lungoane, țaruși, manșoane de cauciuc etc.;
- 3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercial aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci și vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios) după următoarele reguli :
- 3.8.1. La tăierile rase sau accidentale în masa, în arboretele de molid, și în substituirii-refaceri în siruri (martoane) cu latimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare panta, cu distanța între siruri de minim 15 m;

- 3.8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată sau cu o intensitate mai mare de 100 mc/ha, se strâng în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semintis natural, pe cioate, fără a ocupa suprafețe mari;
- 3.8.3. În cazul parchetelor a căror termen de colectare expiră la 31 decembrie, în condiții de iarnă cu strat de zăpadă persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare se prelungește, de către șeful ocolului silvic, cu o perioadă de timp echivalentă duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățire a parchetului, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor.
- 3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi. Corhănitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semințșului natural utilizabil și solului;
- 3.10. La tăierile rase (crâng, codru și substituiri – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la suprafața solului, pieziș și neted;
- 3.11. **La tăierile de îngrijire (produse secundare rărituri) pentru extragerea materialului lemnos până în platforma primară, respectiv căile de scos apropiat aprobate sau preexistente, vor fi utilizate exclusiv atelaje cu tracțiune animală;**
- 3.12. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonază cu prioritate, înaintea începerii exploatării parchetului;
- 3.13. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați;
- 3.14. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat șeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. Înlocuirea acestora calitativ și cantitativ se face prin lăsare în imediata apropiere de arbori sănătoși, echivalenți ca volum și specie, aleși din rândul arborilor marcați. În cazul prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilități de înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată se va marca, se va exploata și se va înregistra în evidența contabilă la partida respectivă (prejudicii inevitabile), în baza procesului verbal de control al exploatării;
- 3.15. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și văilor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv;
- 3.16. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor;
- 3.17. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de protecția muncii în exploatarea forestieră și este obligația echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă;

#### **4. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI**

- 4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător și Obstea Sibiceni, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schița acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.
- 4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de Obstea Sibiceni și ocolul silvic pe teren în interesul gospodăriei silvice.
- 4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:
- 4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- 4.3.2. Se va evita amplasarea drumurilor de coastă;
- 4.3.3. Se vor evita zonele cu panta transversală mai mare de 35°;

- 4.3.4. Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
- 4.3.5. Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- 4.3.6. Limitarea lățimii drumului cu maxim 4 m ;
- 4.3.7. Consolidarea taluzului drumului ;
- 4.3.8. Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- 4.3.9. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- 4.3.10. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- 4.3.11. Se vor evita porțiunile cu seminiș;
- 4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
- 4.5. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.
- 4.6. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea.
- 4.7. Utilizarea instalațiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriuzise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:
  - 4.7.1. Verificarea corespondenței între căile de scos-apropiat existente în parchet și procesul tehnologic;
  - 4.7.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
  - 4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane de cauciuc, țăruiși sau alte metode de protejare;
  - 4.7.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
  - 4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
  - 4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.
- 4.8. Pentru protecția solului și apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :
  - 4.8.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
  - 4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
  - 4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu seminiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;
  - 4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
  - 4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;
  - 4.8.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 metri;
  - 4.8.7. Corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;

- 4.8.8. In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval ;
- 4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere ;
- 4.8.10. In situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare ;
- 4.8.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum ;
- 4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni ;
- 4.9. **Se interzice cu desăvârșire:**
- 4.9.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren ;
- 4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- 4.9.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- 4.9.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic ;
- 4.9.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului ;
- 4.9.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață ;
- 4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc. ;
- 4.9.8. Colectatul prin târare și semitârare a materialului lemnos pe drum auto ;
- 4.9.9. Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm ;
- 4.9.10. Depășirea tonajului și gabaritului acolo unde portanța drumului nu permite acest lucru. În zona parchetului beneficiarul-cumpărător are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.
- 4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul-cumpărător masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- 4.11. **La terminarea lucrărilor de exploatare:**
- 4.11.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;
- 4.11.2. **Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;**
- 4.11.3. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, beneficiarul-cumpărător este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu excepția celor acceptate de Obștea Sibiceni să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

- 4.11.4. Suprafețele aferente instalațiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul ;
- 4.11.5. In cazul în care se constată prezența prejudiciilor, a distrugerilor și/sau a deșeurilor solide sau lichide (hidrocarburi), la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului, dacă aceasta nu a fost reținută din alte motive, sau se facturează separat.**
- 4.12. In situația în care se constată distrugerea drumurilor din cauza nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către beneficiarul-cumpărător. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către beneficiarul-cumpărător, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
- 4.13. Vanzătorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- 4.14. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, vânzătorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelate reglementări legale.
- 4.15. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.
- 4.16. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
- 4.17. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele admise și pe taluzele drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziție de cumpărător.
- 4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operațiilor de curățire a crăcilor, secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu beneficiarul și cumpărătorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalații de scos permanente.

## **5. REGULI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA MUNCII ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE**

- 5.1. Agenții economici vor depune la ocolul silvic și sediul Obștei Sibiceni, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea și o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de protecția muncii ;
- 5.2. Agenții economici vor prezenta, la ocolul silvic și sediul Obștei Sibiceni, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.
- 5.3. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.
- 5.4. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător agentul economic contractant.



- 5.5. Cumpărătorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forță de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de protecția muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.
- 5.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.

## **6. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET**

6.1. Cumpărătorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:

- 6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocolul silvic Gura-Teghii și acceptată de proprietar, Obștea Sibiceni;
- 6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
- 6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului.

## **7. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE**

- 7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegaților Obștei Sibiceni și cumpărătorului, în baza graficelor trimestriale stabilite de comun acord.
- 7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.
- 7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet și delegatul cumpărătorului sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc.
- 7.4. În cazul neprezentării delegaților unității cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul verbal de control în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun.
- 7.5. La expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice, în prezența delegaților unității beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini.
- 7.6. Masa lemnoasă neexploată rămasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursă pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale.

## **8. DISPOZIȚII FINALE**

**Volumul total de masă lemnoasă ce se scoate la licitație este de 2203,73 mc și se află amplasat în partizile:**

- 622 SR Secundara UP I, ua 118 A, vol. 704,14 mc;
- 623 SR Secundara UP I, ua 94, vol. 1066,94 mc;
- 624 SR Secundara UP I, ua 96 D, 96 E, 97 A, vol. 423,65 mc;

- 8.1. Masa lemnoasă scoasă la licitație va fi vândută în pachet și în integralitate cu respectarea prevederilor regulamentului licitației.

- 8.2. Predarea spre exploatare a masei lemnoase și a suprafeței parchetului se face pe bază de proces-verbal tipizat, întocmit între delegatul ocolului silvic, delegatul imputernicit al Obștei Sibiceni și gestionarul împuternicit prin delegație scrisă de către cumpărător.
- 8.3. Cumpărătorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la licitațiile de masă lemnoasă pe picior organizate de obstea Sibiceni, concomitent cu pierderea garanției depuse conform Codului Silvic.
- 8.4. Plata masei lemnoase se va face in avans conform esalonarii, ca parte integranta din contract.
- 8.5. Esalonarea platilor se va face in maximum 2 transe iar reprimirea parchetelor pana cel tarziu la data de **31.12.2022. Depășirea acestui termen va atrage după sine reținerea garanției.**
- 8.6. Plata ultimei transe se va face pana la data de **15.12.2022.**
- 8.7. **Plata se va face NUMAI cu Ordin de Plata vizat de banca. Nu se accepta Bilete la Ordin sau file CEC.**
- 8.8. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitații sau negocieri directe.
- 8.9. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care: unul pentru cumpărător și unul pentru Obstea Sibiceni.
- 8.10. Costul prezentului caiet de sarcini este de 100 lei.
- 8.11. Taxa de participare la licitație este de 150 lei.
- 8.12. Garanția de participare la licitație este de 5% din prețul de pornire al licitației. Adjudecatarul va depune diferența de garantie pana la valoarea 5% din prețul de adjudecare al licitației in cazul in care castiga licitația.
- 8.13. Garantia se restituie cumparatorului după efectuarea reprimirii parchetelor fără obiecții privind conformitatea executării lucrării din punct de vedere tehnic și dacă nu există abateri de la Caietul de Sarcini sau prevederi contractuale încălcate de cumpărător, **inclusiv perioada contractuală.**
- 8.14. **Depășirea perioadei de valabilitate a contractului atrage după sine reținerea garanției depuse de adjudecatar.**
- 8.15. **Preturi de Pornire Licitație:**

Nr.crt.	Partida nr.	Felul taierii	UP/u.a.	Volum [mc]	Pret pornire	Valoare pas
1.	622 SR	Secundara	UP I, ua 118 A	704,14	140	7,0
2.	623 SR	Secundara	UP I, ua 94	1066,94	170	9,0
3.	624 SR	Secundara	UP I, ua 96 D, 96 E, 97 A	423,65	150	8,0

**Întocmit Obștea Sibiceni,**  
 Resp.teh.ing. Ionel BÎHNEANU

**Vânzător - Obștea Sibiceni,**  
 Președinte dr.ing. Constantin PETRICEANU

**Cumpărător - Am primit un exemplar,**  
 Administrator -

